

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>06 MENUISERIES INTERIEURES 20%</u> <u>1 Généralité</u> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet l'établissement et la description des ouvrages pour : Rénovation - M CRIVELLO et Mme THIERRY Lieu dit Tréhinvaux 56450 THEIX NOYALO Et a pour objet les fournitures et la mise en œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de : MENUISERIES INTERIEURES 20% <u>Rappel :</u> Il est rappelé à l'entrepreneur qu'ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des pièces graphiques. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. Le terrain sur lequel doivent être exécuté les travaux du présent lot est réputé connue de l'entrepreneur, avec toutes ses contraintes (accès, bâtiments existants, végétation, pentes, natures du terrain, réseaux...) <u>Obligation :</u> Il est fait obligation à chaque entreprise de lire les dispositions des devis et descriptifs, ainsi que les plans concernant tous les autres corps d'état. L'Entrepreneur est donc réputé avoir une connaissance exacte de l'ensemble des travaux à réaliser, et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité prévue des autres corps de métiers. L'énumération des travaux et leurs descriptions, pour aussi précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme définitives. Il appartient à chaque entreprise d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un parfait et complet achèvement des travaux. <u>Documents de référence :</u> Tant pour l'établissement de son offre de prix que pour la réalisation des travaux, les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et réglementation en vigueur à la date de l'appel d'offre. <u>2 Portes alvéolaires rainurées de chez AVM</u> Bloc porte gravées prépeinte modèle "au choix du maître d'ouvrage" dans la gamme THECHNIDECOR de chez AVM (hors porte vitrée) y compris huisserie en sapin du nord, moulures en sapin aux pourtours des 2 faces, porte à âme alvéolaire de 40mm avec parements prépeints et quincaillerie à savoir : 3					

Lot N°06 - MENUISERIES INTERIEURES 20%

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
fiches ou paumelles cadmiées, 1 serrure à larder avec entrée à condamnation pour S.E. et W.C., poignées standard à valider avec le menuisier et toute suggestion.					
<u>2.1 En 83/204 isolant</u>					
Y compris tapées d'isolation	u	1	672,60	672,60	20,00
<u>2.2 En 83/204 à fournir au lot cloison sèche</u>					
Fourniture du caisson au lot cloison sèche et pose poignée en fin de chantier	u	18	303,82	5 468,76	20,00
3 Revêtement de sol					
<u>3.1 Plinthe en medium à peindre</u>					
Plinthes droites en medium hydrofuge comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les suggestions de clouage font parties du forfait. Un mastic acrylique sera systématiquement mis en œuvre entre la plinthe et le sol.					
Localisation :					
<i>Bureau, Chambre 1, 2, 3, 4, dressing, palier, dégagement, placard et salle de cinéma.</i>	ml	150,23	18,80	2 824,32	20,00
<u>3.2 Sol en lame PVC clipsable PP 45€/m²</u>					
Fourniture et pose d'un revêtement en lame PVC "clipsable" posé y compris sous couches et toute suggestion. Prix public de 45€ TTC /m².					
Localisation :					
<i>Bureau, pièce de vie et TV room Chambre 4 et dressing au 1^{er} étage Salle de cinéma dans les combles</i>	m²	161,20	72,88	11 748,26	20,00
<u>3.3 Barre de seuil</u>					
Barre de seuil assorties	u	18	31,75	571,50	20,00
<u>3.4 Habillage marche</u>					
Habillage des marches en PVC sur marche et contre-marche et toute suggestion.					
Localisation :					
<i>Entre TV room et pièce de vie</i>	ml	11,52	53,15	612,29	20,00
4 Divers					
<u>4.1 Châssis fixe vitré</u>					
Châssis fixe en bois exotique, vitrage sécurit à grand jour et joint néoprène posé sur le pourtour du châssis, y compris dormant (suivant plan), quincailleries et moulures en bois exotique, etc...					
Dimension 100/50ht	ft	1	670,50	670,50	20,00

Cachet de l'entreprise :	Nom du signataire et signature

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva

Montant Total HT	22 568,23 €
Montant TVA 20,00 %	4 513,64 €
Montant Total TTC	27 081,87 €