

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>08 CLOISONS SECHES 10%</u> <u>1 Généralité</u> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet l'établissement et la description des ouvrages pour : Rénovation - M CRIVELLO et Mme THIERRY Lieu dit Tréhinvaux 56450 THEIX NOYALO Et a pour objet les fournitures et la mise en œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de : CLOISONS SECHES 10% <u>Rappel :</u> Il est rappelé à l'entrepreneur qu'ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des pièces graphiques. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. Le terrain sur lequel doivent être exécutés les travaux du présent lot est réputé connue de l'entrepreneur, avec toutes ses contraintes (accès, bâtiments existants, végétation, pentes, natures du terrain, réseaux...) <u>Obligation :</u> Il est fait obligation à chaque entreprise de lire les dispositions des devis et descriptifs, ainsi que les plans concernant tous les autres corps d'état. L'Entrepreneur est donc réputé avoir une connaissance exacte de l'ensemble des travaux à réaliser, et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité prévue des autres corps de métiers. L'énumération des travaux et leurs descriptions, pour aussi précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme définitives. Il appartient à chaque entreprise d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un parfait et complet achèvement des travaux. <u>Documents de référence :</u> Tant pour l'établissement de son offre de prix que pour la réalisation des travaux, les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et réglementation en vigueur à la date de l'appel d'offre. <u>2 Plafonds</u> <u>2.1 Plafonds droit</u> Plafonds réalisés en Placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les plafonds seront réalisés de la façon suivante :					

Lot N°08 - CLOISONS SECHES 10%

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
. Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 . Fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,50 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil® . Plaques Placoplatre BA 13 fixées perpendiculairement à l'ossature. . Sans laine minérale . <u>NOTA</u> : Prévoir plénum de 10cm Localisation : <i>Plafond droit TV room, pièce de vie, entrée, bureau, dégagement, SDE et WC au RDC et 1 er étage</i>	m²	186,34	48,30	9 000,22	10,00
3 Cloisons					
<u>3.1 Cloisons de doublage 6cm sur fourrure</u> Cloisons de doublage réalisées en placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les cloisons seront réalisées de la façon suivante : . Ossature par fourrure Stil® . Plaques placoplatre BA 13 sur 1 parement . Les plaques doivent être posées en butée sur les menuiseries et assurer l'étanchéité à l'air entre les vides de construction et l'intérieur des locaux. Cette étanchéité à l'air doit être assurée soit par l'intermédiaire d'un joint à la pompe. Épaisseur totale 60 mm	m²	169,42	47,50	8 047,45	10,00
<u>3.2 Cloisons de distribution 7cm</u> Cloisons de distribution réalisées en placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les cloisons seront réalisées de la façon suivante : . Ossature rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 doublés dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe . Plaques placoplatre BA 13 sur les 2 parements . Isolation acoustique par rouleaux de PAR PHONIC 45mm Épaisseur totale 72 mm	m²	144,56	55,20	7 979,71	10,00
4 Divers					
<u>4.1 Pose de bloc porte</u> Pose de bloc porte fourni par lot menuiserie	u	19	46,20	877,80	10,00
<u>4.2 Plus-value plaque hydro</u> Plus-value pour plaque hydro de type Placo-marine de chez Placoplatre y compris film polyéthylène sous le rail dépassant de 2 cm minimum le niveau du sol fini, des joints d'étanchéité sous le rail et toute suggestion.	m²	107,11	8,90	953,28	10,00
<u>4.3 Bandes d'angles armées</u>	ml	67,20	14,00	940,80	10,00

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>4.4 Forfait habillage lucarne</u> Forfait habillage lucarne y compris joints de finition et toute suggestion.	u	8	200,00	1 600,00	10,00
<u>4.5 Habillage de WC suspendu</u> Plus-value pour habillage de WC suspendu en plaque Habitot y compris joints de finition et toute suggestion.	u	1	160,00	160,00	10,00
<u>4.6 Gaine technique pour passage VMC et EU</u>	ml	12,75	39,90	508,73	10,00
<u>4.7 Reprise placo suite démolition et percement</u> Reprise placo suite démolition et percement y compris isolation, joints de finition et toute suggestion.	ft	1	218,30	218,30	10,00
<u>5 Trappe</u>					
<u>5.1 Trappe de visite des combles</u> Fourniture et pose d'une trappe d'accès PVC type Nicoll isolée de 60x60 cm y compris toute suggestion.	u	1	182,00	182,00	10,00

Cachet de l'entreprise :	Nom du signataire et signature

Montant Total HT	30 468,29 €
Montant TVA 10,00 %	3 046,83 €
Montant Total TTC	33 515,12 €