

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>09 CLOISONS SECHES 5.5%</u> <u>1 Généralité</u> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet l'établissement et la description des ouvrages pour : Rénovation - M CRIVELLO et Mme THIERRY Lieu dit Tréhinvaux 56450 THEIX NOYALO Et a pour objet les fournitures et la mise en œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de : CLOISONS SECHES 5.5% <u>Rappel :</u> Il est rappelé à l'entrepreneur qu'ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des pièces graphiques. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. Le terrain sur lequel doivent être exécuté les travaux du présent lot est réputé connue de l'entrepreneur, avec toutes ses contraintes (accès, bâtiments existants, végétation, pentes, natures du terrain, réseaux...) <u>Obligation :</u> Il est fait obligation à chaque entreprise de lire les dispositions des devis et descriptifs, ainsi que les plans concernant tous les autres corps d'état. L'Entrepreneur est donc réputé avoir une connaissance exacte de l'ensemble des travaux à réaliser, et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité prévue des autres corps de métiers. L'énumération des travaux et leurs descriptions, pour aussi précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme définitives. Il appartient à chaque entreprise d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un parfait et complet achèvement des travaux. <u>Documents de référence :</u> Tant pour l'établissement de son offre de prix que pour la réalisation des travaux, les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et réglementation en vigueur à la date de l'appel d'offre. <u>2 Plafonds</u> <u>2.1 Plafonds droit</u> Plafonds réalisés en Placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les plafonds seront réalisés de la façon suivante :					

Lot N°09 - CLOISONS SECHES 5.5%

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
• Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 • Fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,50 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil® • Plaques Placoplatre BA 13 fixées perpendiculairement à l'ossature. • Sans laine minérale • <u>NOTA</u> : Prévoir plénum de 10cm Localisation : <i>Plafond droit TV room, pièce de vie, entrée, bureau, dégagement, SDE et WC au RDC et 1 er étage</i>	m²	69,52	48,30	3 357,82	5,50
2.2 Plafonds rampants Plafonds rampant réalisés en Placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les plafonds rampants seront réalisés de la façon suivante : • Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 • Fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ISOVER Suspente intégra2 20-24® • Plaques Placoplatre BA 13 fixées perpendiculairement à l'ossature. • Sans laine minérale Localisation : <i>Rampant cellier, cuisine et 1 er étage</i>	m²	78,66	48,30	3 799,28	5,50
3 Cloisons 3.1 Cloisons de doublage 14cm sur fourrure Cloisons de doublage réalisées en placostil de chez Placoplatre y compris joints de finition et toute suggestion. Les cloisons seront réalisées de la façon suivante : • Ossature par fourrure Stil® • Plaques placoplatre BA 13 sur 1 parement • Isolation thermique au lot isolation • Les plaques doivent être posées en butée sur les menuiseries et assurer l'étanchéité à l'air entre les vides de construction et l'intérieur des locaux. Cette étanchéité à l'air doit être assurée soit par l'intermédiaire d'un joint à la pompe. Épaisseur totale 140 mm Localisation : <i>Cellier, TV room et 1 er étage</i>	m²	185,64	47,50	8 817,90	5,50

Cachet de l'entreprise :	Nom du signataire et signature

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva

Montant Total HT	15 975,00 €
Montant TVA 5,50 %	878,62 €
Montant Total TTC	16 853,62 €