

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>10 CHAPE / CARRELAGE</u> <u>1 Généralité</u> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet l'établissement et la description des ouvrages pour : Rénovation - M CRIVELLO et Mme THIERRY Lieu dit Tréhinvaux 56450 THEIX NOYALO Et a pour objet les fournitures et la mise en œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de : CHAPE / CARRELAGE <u>Rappel :</u> Il est rappelé à l'entrepreneur qu'ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des pièces graphiques. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. Le terrain sur lequel doivent être exécutés les travaux du présent lot est réputé connue de l'entrepreneur, avec toutes ses contraintes (accès, bâtiments existants, végétation, pentes, natures du terrain, réseaux...) <u>Obligation :</u> Il est fait obligation à chaque entreprise de lire les dispositions des devis et descriptifs, ainsi que les plans concernant tous les autres corps d'état. L'Entrepreneur est donc réputé avoir une connaissance exacte de l'ensemble des travaux à réaliser, et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité prévue des autres corps de métiers. L'énumération des travaux et leurs descriptions, pour aussi précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme définitives. Il appartient à chaque entreprise d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un parfait et complet achèvement des travaux. <u>Documents de référence :</u> Tant pour l'établissement de son offre de prix que pour la réalisation des travaux, les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et réglementation en vigueur à la date de l'appel d'offre. <u>2 Chapes</u> <u>2.1 Chape</u> Chape jusqu'à 6cm d'épaisseur pour recouvrement de l'isolation, treillis d'armature et toute suggestion. Parfaitement dressée et lissée pour recevoir carrelage,					

Lot N°10 - CHAPE / CARRELAGE

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
moquette, revêtement plastique ou parquet. Localisation : <i>Cellier et TV room</i>	m ²	37,83	35,00	1 324,05	10,00
<u>3 Carrelage</u>					
<u>3.1 Fourniture et pose de revêtement de sol collé PP 50€/m² (pose droite en 60/60)</u> Fourniture et pose de revêtement de sol collé sur chape y compris colle, façon de rejointoiement et toute suggestion (pose droite en 60/60 sans cale de pose). Prix public de 50€ TTC /m ² .					
Localisation : <i>Cellier, cuisine, SDE, dégagement, WC, entrée au RDC SDE 2, 3, 4, WC 2 et 3 au 1 er étage</i>	m ²	102,95	95,00	9 780,25	10,00
<u>3.2 Fourniture et pose de plinthes PP 20€/ml</u> Fourniture et pose de plinthes du revêtement de sol à bords arrondies y compris colle, façon de rejointoiement et toute suggestion. Un mastic acrylique sera systématiquement mis en œuvre entre la plinthe et le sol. Prix public de 20€ TTC /ml.					
Localisation : <i>Cellier, cuisine, SDE, dégagement, WC, entrée au RDC SDE 2, 3, 4, WC 2 et 3 au 1 er étage</i>	ml	99,47	38,00	3 779,86	10,00
<u>3.3 Ragraillage sur ancien sol carrelée</u> Ragraillage sur ancien sol carrelée y compris ragraillage si nécessaire et toute suggestion.					
Localisation : <i>Bureau, pièce de vie et TV room, cuisine, SDE, dégagement, WC, entrée au RDC</i>	m ²	151,75	15,00	2 276,25	10,00
<u>3.4 Ragraillage sur ancien sol bois</u> Ragraillage sur ancien sol bois y compris ragraillage si nécessaire et toute suggestion.					
Localisation : <i>SDE 2, 3, 4, WC 2 et 3, chambre 4 et dressing au 1 er étage Salle de cinéma</i>	m ²	73,24	30,00	2 197,20	10,00
<u>3.5 Ponçage</u> Réalisation d'un ponçage de l'ancien carrelage et fixation du support					
Localisation : <i>Cuisine</i>	m ²	124,70	5,00	623,50	10,00
<u>3.6 Ragraillage</u> Réalisation d'un ragraillage forte épaisseur					
Localisation : <i>Cuisine</i>	m ²	28,87	45,00	1 299,15	10,00
<u>3.7 Plus-value pour socle carrelage sur nourrices</u> Forfait pour socle carrelage au pied des nourrices y compris colle, façon de rejointoiement et toute suggestion.	u	2	100,00	200,00	10,00
<u>4 Faïence</u>					

Rénovation M CRIVELLO et Mme THIERRY

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U en €	Mt HT en €	Tva
<u>4.1 Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)</u> Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) y compris toute suggestion.	m ²	35,64	27,50	980,10	10,00
<u>4.2 Fourniture et pose de faïence collé PP30€/m² (pose droite en 20/40 sans cale de pose)</u> Revêtement mural collé avec façon de rejointoiement y compris colle, profil de finition en PVC blanc et toute suggestion (pose droite en 20/40 sans cale de pose). Prix public de 30€ TTC /m ² .					
Localisation : <i>En périphérie des bacs à douche et de la baignoire, jusqu'au plafond</i>	m ²	35,64	95,00	3 385,80	10,00
5 Travaux divers					
<u>5.1 Habillage baignoire</u> Habillage baignoire en panneaux à carrelé y compris tablette, trappe de visite en P.V.C. ou aimantée et toute suggestion.	u	1	280,00	280,00	10,00
<u>5.2 Reprise de chape</u> Reprise de chape après démontage des cloisons et toute suggestion.					
Localisation : RDC	ft	1	300,00	300,00	10,00

Cachet de l'entreprise :	Nom du signataire et signature

Montant Total HT	26 426,16 €
Montant TVA 10,00 %	2 642,64 €
Montant Total TTC	29 068,80 €