



CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
SANITAIRES
SALLE DE BAIN
02.97.54.07.78
sopev@sopev.fr



Vos coordonnées

Email : secretariat@axxens.com

Adresse Travaux :

M & MME CRIVELLO - THIERRY

Tréhinvaux
56450 THEIX NOYALO
FRANCE

M & MME CRIVELLO - THIERRY

Tréhinvaux
56450 THEIX NOYALO
FRANCE

A l'attention de Secretariat Axxens

Devis n°3536 du 13/05/2026

Sujet : Travaux d'électricité - Rénovation longère

N°	Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
1	Travaux d'électricité					
	Rez de chaussée					
1.1	Installation électrique					
1.1.1	Installation d'un coffret de chantier	1,00	U	111,67	111,67	2
1.1.2	Dépose de l'installation	1,00		1 631,73	1 631,73	2
1.1.3	Réalisation de saignée murale + rebouchage au plâtre	1,00		2 252,04	2 252,04	2
1.1.4	Alimentation générale avec câble 4x70mm ² aluminium. Passage dans fourreau existant. Fouets réducteur de raccordement pour tableau et pour compteur linky	1,00	U	2 599,31	2 599,31	2
1.1.5	Panneau de contrôle pour disjoncteur d'abonné tétrapolaire réglable 30A-60A avec différentiel instantané	1,00	Ens	664,30	664,30	2
1.1.6	Goulotte GTL	2,00	U	205,50	411,00	2
1.1.7	Tableau triphasé 4 rangées 18 modules	2,00	U	1 860,20	3 720,40	2
1.1.8	Coffret de brassage réseau compris switch 16 ports	1,00		1 081,31	1 081,31	2
	Sous-total Installation électrique				12 471,76	
1.2	Alimentation et divers					
1.2.1	Alimentation pompe à chaleur	1,00		939,10	939,10	2
1.2.2	Alimentation 3X1.5mm ² en attente pour volet roulant	4,00		83,22	332,88	2
1.2.3	Alimentation en attente pour radiateur	4,00		85,64	342,56	2
1.2.4	Carillon 230/12V + bouton extérieur sur bâtiment principal	1,00		114,84	114,84	2
1.2.5	Alimentation pour pompe de relevage	1,00		153,79	153,79	2
1.2.6	PC 20A + T (lave linge / sèche linge)	3,00		64,89	194,67	2
	Sous-total Alimentation et divers				2 077,84	
1.3	Appareillage des pièces (schneider Odace)					
1.3.1	Rez de chaussée					
1.3.1.1	Hall d'entrée					
1.3.1.1.1	1 point lumineux en plafond sur télérupteur 3	1,00		187,70	187,70	2

Page : 1/5

N°	Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
1.3.1.1.2	points d'allumage 1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	1,00		53,86	53,86	2
1.3.1.1.3	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Hall d'entrée				338,13	
1.3.1.2	Pièce de vie					
1.3.1.2.1	1 point lumineux en plafond sur télérupteur 3 points d'allumage	2,00		187,70	375,40	2
1.3.1.2.2	1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	2,00		53,86	107,72	2
1.3.1.2.3	PC 16A + T	14,00		96,57	1 351,98	2
1.3.1.2.4	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	2,00		85,71	171,42	2
1.3.1.2.5	Plus value pour intégration dans mur en pierre	10,00		118,09	1 180,90	2
	Sous-total Pièce de vie				3 187,42	
1.3.1.3	Tv Room					
1.3.1.3.1	1 point lumineux en plafond sur télérupteur 3 points d'allumage	1,00		187,70	187,70	2
1.3.1.3.2	1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	1,00		53,86	53,86	2
1.3.1.3.3	PC 16A + T	8,00		96,57	772,56	2
1.3.1.3.4	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	2,00		85,71	171,42	2
1.3.1.3.5	Plus value pour intégration dans mur en pierre	2,00		118,09	236,18	2
	Sous-total Tv Room				1 421,72	
1.3.1.4	Cuisine					
1.3.1.4.1	1 point lumineux en plafond sur télérupteur 3 points d'allumage	1,00		187,70	187,70	2
1.3.1.4.2	1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	2,00		53,86	107,72	2
1.3.1.4.3	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
1.3.1.4.4	PC 16A + T	8,00		96,57	772,56	2
1.3.1.4.5	PC 32A + T	1,00		226,40	226,40	2
1.3.1.4.6	PC 20A + T	2,00		119,01	238,02	2
	Sous-total Cuisine				1 617,28	
1.3.1.5	Cellier					
1.3.1.5.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		89,50	89,50	2
1.3.1.5.2	PC 16A + T	2,00		96,57	193,14	2
	Sous-total Cellier				282,64	
1.3.1.6	Wc					
1.3.1.6.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
	Sous-total Wc				84,88	
1.3.1.7	Bureau					
1.3.1.7.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
1.3.1.7.2	1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	1,00		53,86	53,86	2
1.3.1.7.3	PC 16A + T	3,00		96,57	289,71	2
1.3.1.7.4	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		85,71	85,71	2
	Sous-total Bureau				514,16	

N°	Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
1.3.1.8	Salle d'eau RDC					
1.3.1.8.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	2,00		84,88	169,76	2
1.3.1.8.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Salle d'eau RDC				266,33	
1.3.1.9	Dégagement					
1.3.1.9.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.1.9.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Dégagement				204,15	
1.3.1.10	Escalier					
1.3.1.10.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
	Sous-total Escalier				107,58	
	Sous-total Rez de chaussée				8 024,29	
1.3.2	Etage 1					
1.3.2.1	Chambre 1					
1.3.2.1.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.1.2	PC 16A + T	3,00		96,57	289,71	2
1.3.2.1.3	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		205,61	205,61	2
	Sous-total Chambre 1				602,90	
1.3.2.2	Dressing					
1.3.2.2.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.2.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Dressing				204,15	
1.3.2.3	Palier					
1.3.2.3.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.3.2	PC 16A + T	2,00		96,57	193,14	2
	Sous-total Palier				300,72	
1.3.2.4	Salle d'eau n°2					
1.3.2.4.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	2,00		84,88	169,76	2
1.3.2.4.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Salle d'eau n°2				266,33	
1.3.2.5	Wc 2					
1.3.2.5.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
	Sous-total Wc 2				84,88	
1.3.2.6	Wc 3					
1.3.2.6.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
	Sous-total Wc 3				84,88	
1.3.2.7	Dégagement					
1.3.2.7.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.7.2	1 point lumineux supplémentaire en plafond sur commande existante	2,00		53,86	107,72	2
1.3.2.7.3	PC 16A + T	2,00		96,57	193,14	2
	Sous-total Dégagement				408,44	

N°	Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
1.3.2.8	Chambre 2					
1.3.2.8.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.8.2	PC 16A + T	3,00		96,57	289,71	2
1.3.2.8.3	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		125,31	125,31	2
	Sous-total Chambre 2				522,60	
1.3.2.9	Salle d'eau n°3					
1.3.2.9.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	2,00		84,88	169,76	2
1.3.2.9.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Salle d'eau n°3				266,33	
1.3.2.10	Chambre 3					
1.3.2.10.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.10.2	PC 16A + T	3,00		96,57	289,71	2
1.3.2.10.3	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		125,31	125,31	2
	Sous-total Chambre 3				522,60	
1.3.2.11	Salle d'eau n°4					
1.3.2.11.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	2,00		84,88	169,76	2
1.3.2.11.2	PC 16A + T	1,00		96,57	96,57	2
	Sous-total Salle d'eau n°4				266,33	
1.3.2.12	Chambre 4					
1.3.2.12.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.2.12.2	PC 16A + T	3,00		96,57	289,71	2
1.3.2.12.3	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		125,31	125,31	2
	Sous-total Chambre 4				522,60	
1.3.2.13	Placard					
1.3.2.13.1	1 point lumineux en plafond sur simple allumage	1,00		84,88	84,88	2
	Sous-total Placard				84,88	
1.3.2.14	Escalier					
1.3.2.14.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
	Sous-total Escalier				107,58	
	Sous-total Etage 1				4 245,22	
1.3.3	Etage 2					
1.3.3.1	Salle de cinéma					
1.3.3.1.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		107,58	107,58	2
1.3.3.1.2	PC 16A + T	6,00		96,57	579,42	2
1.3.3.1.3	Prise RJ45 + câble blindé Grade 3	1,00		205,61	205,61	2
	Sous-total Salle de cinéma				892,61	
	Sous-total Etage 2				892,61	
1.3.4	Atelier					
1.3.4.1	1 point lumineux en plafond sur va et vient	1,00		108,92	108,92	2
1.3.4.2	PC 16A + T étanche	3,00		95,17	285,51	2
	Sous-total Atelier				394,43	

N°	Désignation	Qté	U	P.U. H.T.	Total H.T.	T
1.3.5	Extérieur					
1.3.5.1	1 point lumineux en plafond ou applique sur simple allumage lumineux	4,00		105,36	421,44	2
1.3.5.2	PC 16A + T étanche	2,00		95,17	190,34	2
	Sous-total Extérieur				611,78	
1.3.6	VMC					
1.3.6.1	VMC Hygroréglable type B	2,00		3 072,41	6 144,82	2
	Sous-total VMC				6 144,82	
1.3.7	Chauffage électrique					
1.3.7.1	Radiateur sèche serviette Thermor Riviera 750W barres plates et thermostat électronique	3,00		995,69	2 987,07	2
1.3.7.2	Radiateur sèche serviette Thermor Riviera 1000W barres plates et thermostat électronique	1,00		1 102,57	1 102,57	2
	Sous-total Chauffage électrique				4 089,64	
	Sous-total Appareillage des pièces (schneider Odace)				24 402,79	
	<u>Total Rez de chaussée</u>				<u>38 952,39</u>	

Mode de règlement : Chèque ou virement à réception de facture

Le preneur des travaux atteste que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux et portent sur des travaux éligibles.

Devis valable 1 mois
Acompte 40% à la signature du devis

CMB :
IBAN : FR76 1558 9569 8902 6802 6124 042
BIC : CMBRFR2BXXX

CIC :
IBAN : FR76 3004 7140 3600 0217 9940 130
BIC : CMCIFRPP

Montants en Euros

Total H.T.	38 952,39
Total T.V.A. 10%	3 895,24
Total T.T.C.	42 847,63

Accord du client et signature

Signature du chargé d'affaire