

chauffage air/air

Devis N° 452 du 04/08/2026

Page 1/3

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.014.

Durée estimée travaux 15 jours

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
1 - Pièce de vie, Tv room						7 924,00 €
1.1 - Unité extérieur						5 024,00 €
1.1.1 - fourniture et pose d'un module AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32 - 5 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15° c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v	1	U	5 024,00 €		10%	5 024,00 €
1.2 - Unité intérieur						2 900,00 €
1.2.1 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 4200W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (pièce de vie)	2	U	1 024,00 €		10%	2 048,00 €
1.2.2 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (tv room)	1	U	852,00 €		10%	852,00 €
2 - Cuisine, Entrée, Bureau						7 072,00 €
2.1 - Unité extérieur						4 673,00 €
2.1.1 - fourniture et pose d'un module AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 8000W R32 - 4 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15° c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v	1	U	4 673,00 €		10%	4 673,00 €
2.2 - Unité intérieur						2 399,00 €
2.2.1 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (cuisine, entrée)	2	U	852,00 €		10%	1 704,00 €

RS ENERGIES

5 rue Clémence Royer 56890 SAINT-AVE - Tél. : 06 71 90 49 29 - Email : sarl.rsenergies@gmail.com
Capital social : 10 000 € - Siret : 904 990 819 00032 - TVA Intracom.: FR 87 904 990 819
IBAN : FR76 1600 6360 1100 8324 2400 505 - AGRIFRPP860

Durée estimée travaux 15 jours

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
2.2.2 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2000W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (bureau)	1	U	695,00 €		10%	695,00 €
3 - Chambre 4, 3, 2 et dégagement						8 074,00 €
3.1 - Unité extérieur						5 024,00 €
3.1.1 - fourniture et pose d'un module AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32 - 5 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15° c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v	1	U	5 024,00 €		10%	5 024,00 €
3.2 - Unité intérieur						3 050,00 €
3.2.1 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (chambre 4 et dégagement)	2	U	673,00 €		10%	1 346,00 €
3.2.2 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (chambre 2, 3)	2	U	852,00 €		10%	1 704,00 €
4 - Pallier, Chambre 1, Salle de cinéma						5 654,00 €
4.1 - fourniture et pose d'un module AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 6800W R32 - 3 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15° c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v	1	U	3 456,00 €		10%	3 456,00 €
4.2 - Unité intérieur						2 198,00 €
4.2.1 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (chambre 1 et pallier)	2	U	673,00 €		10%	1 346,00 €
4.2.2 - fourniture et pose d'une unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D (salle cinéma)	1	U	852,00 €		10%	852,00 €

Durée estimée travaux 15 jours

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
5 - Divers						7 183,00 €
5.1 - Support mural	4	U	85,00 €		10%	340,00 €
5.2 - Couronne cuivre 8mm 1/4 1/2 isolé PE blanc	13	U	231,00 €		10%	3 003,00 €
5.3 - vidange pour évacuation des condensas des différentes unité intérieur	13	U	65,00 €		10%	845,00 €
5.4 - mise en route par station agréée pour une unité extérieur	4	U	445,00 €		10%	1 780,00 €
5.5 - mise en route de module supplémentaire	9	U	135,00 €		10%	1 215,00 €
6 - Sèche serviette						3 390,00 €
6.1 - fourniture et pose d'un sèche serviette adelis barre plat sans ventilo 750w blanc brillant	3	U	824,00 €		10%	2 472,00 €
6.2 - fourniture et pose d'un sèche serviette adelis barre plat sans ventilo 1000w blanc brillant	1	U	918,00 €		10%	918,00 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
10%	39 297,00 €	3 929,70 €
TOTAL	39 297,00 €	3 929,70 €

Le client certifie que les travaux effectués remplissent les conditions d'application des taux réduits ou intermédiaires de la TVA telles que définies dans les articles 278-0 ter et 279-0 bis du Code Général des Impôts.

MONTANT HT	39 297,00 €
MONTANT TVA	3 929,70 €
MONTANT TTC	43 226,70 €

Quarante-trois mille deux cent vingt-six euros et soixante-dix cents

Validité : 15 jours

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Date et signature précédées de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord"

Le :/...../.....

Nom et signature: